

VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ

ANDADOR ALLENDE NO. 2, LOMAS DE SAN RAFAEL, DAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24099

RFC: HEMV9008027H1

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-03/2025

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION DE LA OBRA: 07 DÍAS

INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025

TERMINO DE OBRA: 23 DE JUNIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
	PRELIMINARES				
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,064.34	\$ 4,064.34 ✓
EQUI00	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESACARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 41,741.74	\$ 41,741.74 ✓
	Total de PRELIMINARES			\$	45,806.08 ✓
	** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N. **				
	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO				
EQUIP2	SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNA UPVC DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLE INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	45.00	\$ 1,765.36	\$ 79,441.20 ✓
EQUIP0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 10 LPS DE 15 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R300-15. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 41,297.86	\$ 41,297.86 ✓
EQUIP0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 30HP 3F 460V 60HZ 3450 RPM DE 3" DE MCA ALTAMIRA, SERIE TRUST MODELO MSAT6 303460 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 59,378.41	\$ 59,378.41 ✓
EQUIP0	SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 AWG 1000V Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	ML	150.00	\$ 267.23	\$ 40,084.50 ✓
EQUIP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNA. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE	PZA	1.00	\$ 20,860.52	\$ 20,860.52 ✓


ING. VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ
PROPIETARIO

VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ

ANDADOR ALLENDE NO. 2, LOMAS DE SAN RAFAEL, DAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24099

RFC: HEMV9008027H1

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-03/2025

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION DE LA OBRA: 07 DÍAS

INICIO DE OBRA: 17 DE JUNIO DE 2025

TERMINO DE OBRA: 23 DE JUNIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 52/100 M.N. **				
	Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 52/100 M.N. **				
EQUIPO0	CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SERV ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA EXISTENTE PARA 30 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 3F 220 V. DE 60 HZ TRIFASICO TIPO AUTOTRANSFORMADOR CON SISTEMA E PROTECT, RANGO DE CORRIENTE DE 55 A 80 AMP MARCA..		1.00	\$ 3,750.30	\$ 3,750.30 ✓
	Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **				
	Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO			\$	244,812.79 ✓
	** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA			\$	290,618.87 ✓
	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE				
	HOPELCHEN				
	** DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	290,618.87 ✓
	** DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. **				
				I. V. A.	\$ 46,499.02
				Total	\$ 337,117.89 ✓
	** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 89/100 M.N. **				

ING. VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ
PROPIETARIO