



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-05/2025

OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCEN

UBICACION: LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 24 DE JUNIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,753.00	\$ 3,753.00
DES180	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE ACERO DE 3" X 3.00 MTS A UNA PROFUNDIDAD DE 150 MTS., INCLUYE: CABEZAL DE DESCARGA DE METAL, DE 4", RECUPERACION DE CABLE PLANO MARINO, RECUPERACION DE TUBERIA DE ACERO DE 3", EQUIPO DE BOMBEO DAÑADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 41,103.30	\$ 41,103.30
DES040	DESCONEXION DE ARRANCADOR TRIFASICO DE 40 HP 440 VOLTS A TENSION REDUCIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,401.48	\$ 2,401.48
Total de PRELIMINARES				\$	47,257.78 ✓
** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO					
MANT E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE KOR32 R1000-10 (PARA MOTOR DE 100 HP), INCLUYE: DESARMAR, TODOS LOS TAZONES, IMPULSORES, LIJAR LA FLECHA, LIMPIEZA GENERAL Y VOLVER A ARMARLO. Precio unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,298.74	\$ 10,298.74
MOT40	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 HP. 440 VOLTS MARCA FLANKLIN, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 122,636.93	\$ 122,636.93
3X4AW	SUMINISTRO DE CABLE PLANO MARINO CALIBRE 3X4 AWG., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 398.16	\$ 27,871.20
INSMB4	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 40 H.P., INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 4,859.45	\$ 4,859.45

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-05/2025

OBRA: REABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCEN

UBICACION: LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE TERMINO: 24 DE JUNIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				
	Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				
ICOL3X.	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO DE 3", RECUPERADO DE 150 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CAVLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4 AWG Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP., INCLUYE: NIPLE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 4" X 5.00 MTS 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" X 50 CMS, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" X 100 CMS, REDUCCION DE CAMPANA GALVANIZADA CEDULA 40 DE 4" A 3", VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE DESCARGA DE 4" 2 PIEZAS, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 59,122.21	\$ 59,122.21
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO					\$ 224,788.53
** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO ITURBIDE, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 272,046.31 ✓
** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 272,046.31 ✓
** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 43,527.41 ✓
				Total	\$ 315,573.72 ✓
** TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **					

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO