



MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.

R.F.C.: MPY 081105 EM9

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-11/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION: 60 DÍAS
FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINO: 30 DE AGOSTO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,720.39	\$ 3,720.39
5TRAZO	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** SEIS PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	M2	19,676.50	\$ 6.56	\$ 129,077.84
5R002	DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CM. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 39/100 M.N. **	M2	19,676.50	\$ 15.09	\$ 296,918.39
Total de PRELIMINARES				\$	429,716.62
** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 62/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5BAN	EXTRACCION Y ADQUISICION DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB), INCLUYE: PAGO DE EXPLOTACION. Precio unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M3	7,088.54	\$ 112.94	\$ 800,579.71
5CYAM	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DEL MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS DEL 0.00 AL 1ER KM. EN CAMINO DE PAVIMENTO. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **	M3	7,088.54	\$ 46.90	\$ 332,452.53
5ACA1	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL DE BANCO (SASCAB) PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL 1ER AL 2DO KILOMETRO EN CAMINO DE TERRACERIA. Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100 M.N. **	M3	7,088.54	\$ 40.33	\$ 285,880.82
5R005	MEZCLA, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% APROXIMADO. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	M3	5,452.73	\$ 164.57	\$ 897,355.78
Total de TERRACERIAS				\$	2'316,268.84
** DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **					

ING. JOSÉ ANTONIO MORALES GREENE
REPRESENTANTE LEGAL



MCR PROYECTOS Y DESARROLLOS S.A. DE C.V.

R.F.C.: MPY 081105 EM9

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-CON-11/2025
OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

DURACION: 60 DÍAS
FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINO: 30 DE AGOSTO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHUNYAXNIC, MUNICIPIO DE HOPELCHEN			\$	2'745,985.46
	** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	2'745,985.46
	** DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **				
				I. V. A. \$	439,357.67
				Total \$	3'185,343.13
	** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **				

ING. JOSÉ ANTONIO MORALES GREENE
REPRESENTANTE LEGAL