

**TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.**  
**INGENIERÍA EN OBRA ELÉCTRICA**  
**RFC: TIN160222BS5 TEL. 01(999) 196464 contacto@teslex.mx**

LICITACION No.: HAH-DOP-ADJ-08/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  
 EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 26 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 07 DÍAS NATURALES

**Presupuesto de Construcción**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN</b>					
<b>EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO</b>					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,087.80	\$ 4,087.80
EQUIP2	SUMINISTRO DE TUBO DE COLUMNA UPVC DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ANTIOXIDACION G250 CED.40 DE 102 MM. (3") DE DIAMETRO DE 3.00 MTS CON COPLE INTEGRADO ROSCA CUADRADA Y SELLO DE SEGURIDAD. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	45.00	\$ 1,794.98	\$ 80,774.10
EQUIP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE TAZONES DE ACERO INOXIDABLE DE 25HP 10 LPS 60 DE 14 ETAPAS IMPULSORES, DE 6" DE DIAM, 3" DE DIAM. DE DESCARGA MCA ALTAMIRA, MODELO KOR10 R250-14. INCLUYE ACOPLAMIENTO A MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP Y A TUBO DE COLUMNA DE 3" DE DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 37,836.33	\$ 37,836.33
EQUIP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR TRIFASICO TIPO SUMERGIBLE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE DE 25HP 3F 230V 60HZ 3450 RPM DE 3" DE MCA ALTAMIRA, SERIE TRUST MODELO MSAT6 253230, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 48,631.62	\$ 48,631.62
EQUIP5	SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X1/0 AWG 1000V Precio unitario: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	ML	160.00	\$ 959.70	\$ 153,552.00
EQUIP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK SUMERGIBLE VERTICAL DE 3", PARA TUBERÍA DE COLUMNA. INCLUYE JUEGO DE KIT DE ADAPTADORES PARA TUBO DE UPVC DE 250 KG/C3 DE ACERO INOXIDABLE Precio unitario: ** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 20,760.88	\$ 20,760.88
EQUIP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA PARA 25 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 3F 220 V. DE 60 HZ TRIFASICO TIPO AUTO TRANSFORMADOR CON SISTEMA E PROTECT, RANGO DE CORRIENTE DE 55 A 80 AMP MARCA ENERWELL Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 64,817.45	\$ 64,817.45
<b>Total de EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO</b>				<b>\$</b>	<b>410,460.18</b>

  
**JORGE GUTIERREZ ESTRADA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.**  
**INGENIERÍA EN OBRA ELÉCTRICA**  
**RFC: TIN160222BS5 TEL. 01(999) 196464 contacto@teslex.mx**

LICITACION No.: HAH-DOP-ADJ-08/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  
EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN


FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 26 DE JUNIO DE 2025

DURACIÓN: 07 DÍAS NATURALES

**Presupuesto de Construcción**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>** CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N. **</b>					
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN			\$	410,460.18
<b>** CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N. **</b>					
	Subtotal de Presupuesto			\$	410,460.18
<b>** CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 18/100 M.N. **</b>					
				I. V. A.	\$ 65,673.63
				Total	\$ 476,133.81
<b>** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **</b>					

  
\_\_\_\_\_  
JORGE GUTIERREZ ESTRADA  
REPRESENTANTE LEGAL