

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CALLE 64-B No. 519 X 85 Y 87, CENTRO MERIDA, YUCATAN

PROCEDIMIENTO No.: HAH-DOP-ADJ-10/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE JULIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
	EQUIPAMIENTO DE POZO				
PRPAV1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCIÓN 2.00 X 1.22 MTS., INCLUYE: INSTALACIÓN EN OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,786.30	\$ 3,786.30
5BOMB	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLEKOR20-R500-11 MARCA ALTAMIRA DE ACERO INOXIDABLE DESCARGA DE 4" CON ROSCA CONICA NPT VALVULA CHECK INTERIOR, COLADOR DE SUCCION, COPLE ESTRIADO, ACOPLAMIENTO NEMA 6 ADEME MINIMO RECOMENDADO DE 8" RANGO DE CARGA DE 84 A 213 MTS 3 HP MAXIMO 43.92 GASTO DE 20LTS POR SEGUNDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA MONTADA EN CAMION DE 10 TONELADAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 43,377.79	\$ 43,377.79
5MOTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 50HP -460VOLTS MARCA ALTAMIRA SERIE EVER ENCAPSULADO CON RESINA PARA POZOS PROFUNDOS, REFRIGERADO Y LUBRICADO MEDIANTE AGUA Y GLICOL DE ACERO INOXIDABLE ACOPLAMIENTO NEMA-6, AMPERAJE 67.7 A 77 AMPERES INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 103,887.19	\$ 103,887.19
5TUBO1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE UPVC (POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO) SERIE 250 MTS DE CARGA MAXIMA, ROSCA PLANA CUADRADA PARA ALTA FRICCION ROSCA MACHO EN UN EXTREMO Y COPLE MUY ROBUSTO CON ROSCA HEMBRA EN EL OTRO CON O'RING DE CAUCHO PARA SELLADO DE PRUEBA DE FUGAS EN LAS UNIONES DE 4" DE DIAMETRO X 3.00MTS DE LARGO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLEJE, SERVICIO DE GRUA HIAB PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	30.00	\$ 3,551.90	\$ 106,557.00
5KITUP	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR PARA TUBO DE UPVC SERIE 250MTS DE CARGA DE 4" DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE	PZA	2.00	\$ 20,808.62	\$ 41,617.24

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CALLE 64-B No. 519 X 85 Y 87, CENTRO MERIDA, YUCATAN

PROCEDIMIENTO No.: HAH-DOP-ADJ-10/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE JULIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GRUA HIAB MONTADO EN CAMION DE 10 TONELADAS, MANO DE OBRA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. **				
5KIT2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA EMPALME SUMERGIBLE CALIBRE#2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRAS, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 618.56	\$ 618.56
5ARNE4	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE ARNES PARA TUBO SERIE 250MTS DE 4" PARA DESCARGA DE LA BOMBA INCLUYE: MARERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,918.50	\$ 4,918.50
5ARRA1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA RIPO AUTOTRANSFORMADOR CON SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA, CENTRO SOBRECARGA, BAJA CARGA, ROTOR BLOQUEADO ALTO Y BAJO VOLTAJE, PERDIDA DE FASE, FASE INVERTIDA, DESBALANCE DE FASES Y CORRIENTE, MULTIPLES ARRANQUES RANGO DE CORRIENTE 70 A 80 AMPERES, RANGO DE POTENCIA 50 A 60HP VOLTAJE DE OPERACION 3 FASES 440VOLTS INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLEJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 84,870.25	\$ 84,870.25
5VALVC	INSTALACION DE VALVULVA CHECK PARA COLUMNA DE DESCARGA DE 4" ACERO DUCTIL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB, MONTADA EN CAMION DE 10 TONELADAS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,972.94	\$ 1,972.94
5CAB4"	INSTALACION DE CABEZAL DE DESCARGA DE 4" INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, SERVICIO DE GRUA HIAB MONTADA EN UN CAMION DE 10 TONELADAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,098.23	\$ 3,098.23
5COPL4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE 4", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLEJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 587.38	\$ 587.38


ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CALLE 64-B No. 519 X 85 Y 87, CENTRO MERIDA, YUCATAN

PROCEDIMIENTO No.: HAH-DOP-ADJ-10/2025


OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE JULIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5ZAPTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TERMINAL PARA CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 271.80	\$ 815.40
Total de EQUIPAMIENTO DE POZO ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 78/100 M.N. **					\$ 396,106.78
INSTALACION ELECTRICA					
5AISL65	DESINSTALACION DE AISLADOR 6S, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 81.76	\$ 735.84
5DESC6	DESINSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15KV INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 592.72	\$ 1,778.16
5DESAI	DESINSTALACION DE APARTARRAYO ADA 12KV DE LOSA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 592.72	\$ 1,778.16
5DES13	DESINSTALACION DE AISLADOR 13A DE LOSA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 400.16	\$ 400.16
5DESUL	DESINSTALACION DE ABRAZADERA UL INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 130.56	\$ 261.12
5DESH6	DESINSTALACION DE HORQUILLA CON GUARDACABO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO AL ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 130.56	\$ 522.24
5CONE3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO CALIBRE 1/0 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 189.21	\$ 567.63


ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CALLE 64-B No. 519 X 85 Y 87, CENTRO MERIDA, YUCATAN

PROCEDIMIENTO No.: HAH-DOP-ADJ-10/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE JULIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5CONPI	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA (PERICO) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 619.00	\$ 3,714.00
5AISL13	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 13SHL45N (ASUS) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 38/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 531.73	\$ 3,190.38
5GRAP/	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA REMATE RAL 8 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 394.59	\$ 2,367.54
5OJORE	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO RE INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 115.61	\$ 231.22
5CRUC/	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA C4T INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,847.91	\$ 1,847.91
5DADO/	SUMINISTRO E INSTALACION DE DADO 46RT INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 581.60	\$ 1,163.20
5CAB1/I	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL 1/0 ALUMINIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	ML	9.00	\$ 207.60	\$ 1,868.40
5GRILLI	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILLETE GA1 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 422.02	\$ 2,532.12
5PDR45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA 16X457 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 257.15	\$ 1,542.90
5PLACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO	PZA	12.00	\$ 43.00	\$ 516.00


ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
ADMINISTRADOR ÚNICO

INGENIERIA ELECTROMECHANICA

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CALLE 64-B No. 519 X 85 Y 87, CENTRO MERIDA, YUCATAN

PROCEDIMIENTO No.: HAH-DOP-ADJ-10/2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,
MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE JULIO DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **				
5CBYP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO TIPO YP INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 53/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 175.51	\$ 526.53
2CCF	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE DISPOSITIVO 2CCF EN 13.2 KV, SEGÚN NORMAS DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYE: ABRAZADERAS, CRUCETA, CORTACIRCUITOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 17,717.24	\$ 17,717.24
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	43,260.75
** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 75/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ POZO CUATRO LOCALIDAD DE HOPELCHEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN				\$	439,367.53
** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	439,367.53
** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 70,298.80
				Total	\$ 509,666.33
** QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. **					


ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
ADMINISTRADOR ÚNICO