


Privada Mandarin Mza 9 Lote 10  
Col. Flor de limón  
Cel. 981 138 20 60  
Oficina. 981 14 4 32 33  
jpacheco3109@gmail.com



**Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco**



**OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN CORONA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-11/2025

**INICIO:** 30 DE JULIO 2025

**TERMINO:** 05 DE AGOSTO 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

**I PRELIMINARES**

LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 -1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	pza	1.00	3,362.88	3,362.88 ✓
-------	---	-----	------	----------	------------

Precio Unitario: \*\* TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 MXN \*\*

Total: \*\* TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 88/100 MXN \*\*

DES01	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESACARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 METROS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	48,426.44	48,426.44 ✓
-------	---	-----	------	-----------	-------------

Precio Unitario: \*\* CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 MXN \*\*

Total: \*\* CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 MXN \*\*

DESARR	DESCONEXION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	1,836.31	1,836.31 ✓
--------	--	-----	------	----------	------------

Precio Unitario: \*\* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 MXN \*\*

Total: \*\* UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 MXN \*\*

**I Total de PRELIMINARES**

**53,625.63 ✓**

**\*\* CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 63/100 MXN \*\***

**II EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO**

MOT15	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 15 H.P MONOFASICO DE 230 VOLTS.FRANKLIN., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	1.00	60,473.18	60,473.18
-------	--	-----	------	-----------	-----------

Precio Unitario: \*\* SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN \*\*

Total: \*\* SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN \*\*

BOM15	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 15 H.P. MONOFASICO DE 230 VOLTS. FLANKLIN. INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	pza	1.00	60,720.01	60,720.01
-------	---	-----	------	-----------	-----------

Precio Unitario: \*\* SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MXN \*\*

Total: \*\* SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 01/100 MXN \*\*

CABMAR	SUMINISTRO DE CABLE PLANO MARINO CALIBRE 3X4 AWG., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	mL	70.00	255.48	17,883.60
--------	--	----	-------	--------	-----------

Precio Unitario: \*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100 MXN \*\*

Total: \*\* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN \*\*

TUBGALV	SUMINISTRO DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3", INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	mL	24.00	1,251.44	30,034.56 ✓
---------	---	----	-------	----------	-------------

Precio Unitario: \*\* UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 MXN \*\*

Total: \*\* TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN \*\*

COPLE3	SUMINISTRO DE COPLE REFORZADO GALVANIZADO CEDULA 40 DE	pza	5.00	238.19	1,190.95 ✓
--------	--	-----	------	--------	------------

**AUTORIZO:**


**C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO**  
REPRESENTANTE LEGAL



Privada Mandarina Mza 9 Lote 10  
Col. Flor de limón  
Cel. 981 138 20 60  
Oficina: 981 14 4 32 33  
jpacheco3109@gmail.com



**Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco**



**OBRA:** REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN CORONA, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

**LICITACION:** HAH-DOP-ADJD-11/2025

**INICIO:** 30 DE JULIO 2025

**TERMINO:** 05 DE AGOSTO 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

3". INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

Precio Unitario: \*\* DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 MXN \*\*

Total: \*\* UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 95/100 MXN \*\*

INSELEC	INSTALACION ELECTROMECHANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 15 H.P., INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	pza	1.00	3,060.52	3,060.52 ✓
---------	--	-----	------	----------	------------

Precio Unitario: \*\* TRES MIL SESENTA PESOS 52/100 MXN \*\*

Total: \*\* TRES MIL SESENTA PESOS 52/100 MXN \*\*

INSTUB	INSTALACION EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 3" X 6.00 MTS RECUPERADO DE 80 MTS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3X4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP., INCLUYE: NIPLE DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 4" X 5.00 MTS 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" X 50 CMS, NIPLO DE TUBO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 3" X 100 CMS, REDUCCION DE CAMPAMA GALVANIZADA CEDULA 40 DE 4" A 3", VALCULA CHECK PARA COLUMNA DE DESCARGA DE 4" 2 PIEZAS, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	48,610.09	48,610.09 ✓
--------	--	-----	------	-----------	-------------

Precio Unitario: \*\* CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 MXN \*\*

Total: \*\* CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 MXN \*\*

CONARRA	CONEXIÓN DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA Y BANCO DE CAPACITORES DE 15 HP, INCLUYE: LIBRANZA Y CONEXIÓN DE MEDIA TENSION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	2,142.35	2,142.35 ✓
---------	---	-----	------	----------	------------

Precio Unitario: \*\* DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 MXN \*\*

Total: \*\* DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 35/100 MXN \*\*

ARRA15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 15 HP A 230 VOLTS SOLAR MULTIPower MODELO FWDN-MP-55-T2, INCLUYE CABLE CAL 2 DE COBRE, CONEXIONES, CONFIGURACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	4,610.64	4,610.64 ✓
--------	---	-----	------	----------	------------

Precio Unitario: \*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 MXN \*\*

Total: \*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 MXN \*\*

**II Total de EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO**

**228,725.90**

**\*\* DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 MXN \*\***

**Subtotal de Presupuesto**

**282,351.53**

**\*\* DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 53/100 MXN \*\***

**IVA 16.00 %**

**45,176.24**

**Total**

**327,527.77 ✓**

**\*\* TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 77/100 M.N. \*\***

**AUTORIZO:**

**C. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO  
REPRESENTANTE LEGAL**