

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-29/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 23 DE OCTUBRE DE 2025

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
PRE-10	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** NUEVE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	M2	4,535.56	\$ 9.68	\$ 43,904.22
PRE-10	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA P.U.O.T., INCLUYE: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N. **	M2	60.00	\$ 491.93	\$ 29,515.80
Total de PRELIMINARES					\$ 73,420.02
** SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 02/100 M.N. **					
PAVIMENTACION					
PAV-05	FORMACIÓN DE MICRO CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, Y COMPACTACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **	M2	4,535.56	\$ 375.49	\$ 1'703,057.42
Total de PAVIMENTACION					\$ 1'703,057.42
** UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CALLES CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 1'776,477.44
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'776,477.44
** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 284,236.39
				Total	\$ 2'060,713.83
** DOS MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N. **					

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL