



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**
Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**
Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**
Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**
Fecha de Terminación: **20/dic./2025**
Duración: **90 DIAS**
PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
0	PRELIMINARES				
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES 3.00 X2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2", PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA.	PZA	1.00	\$4,944.82	\$4,944.82
P.U.	CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MXN				
				IMPORTE DE PRELIMINARES	\$4,944.82
				CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MXN	
2	TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS				
2.1	PRELIMINARES TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS				
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.00	\$21.37	\$1,367.68
P.U.	VEINTIÚNPESOS 37/100 MXN				
E45770	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA) PARA ZAPATA, INCLUYE: DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	51.20	\$725.99	\$37,170.69
P.U.	SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 MXN				
B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	48.00	\$393.26	\$18,876.48
P.U.	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN				
				IMPORTE DE PRELIMINARES TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS	\$57,414.85
				CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 85/100 MXN	
2.2	CONCRETO EN PLANTILLAS, ZAPATAS, LOSAS Y ESTRUCTURAS				
ALB-001	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'c= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.96	\$302.38	\$7,849.78
P.U.	TRESCIENTOS DOS PESOS 38/100 MXN				
14	ZAPATA EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCION 7.00 X 7.00 MTS. Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.385 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$79,314.81	\$79,314.81
P.U.	SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 81/100 MXN				

ING. JARASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO
Pagina: 1/12



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
95	CADENA DE CIMENTACION DE SECCION 1.25 X 0.30 X 7.54 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 Y 4 PUNTAS DE UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.804 MTS X 1.79 MTS DE LONGITUD,INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	ML	1.00	\$19,787.50	\$19,787.50
P.U.	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN				
96	FIRME DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	25.96	\$954.06	\$24,767.40
P.U.	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 06/100 MXN				
98	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	9.60	\$1,083.19	\$10,398.62
P.U.	UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN				
99	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.40	\$1,083.19	\$11,265.18
P.U.	UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN				
100	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	9.60	\$1,096.14	\$10,522.94
P.U.	UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN				
101	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.40	\$1,096.14	\$11,399.86
P.U.	UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 14/100 MXN				
102	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	12.00	\$1,147.19	\$13,766.28
P.U.	UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 MXN				
103	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$801.43	\$5,129.15
P.U.	OCHOCIENTOS UN PESOS 43/100 MXN				

ING. JAHAS EL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **2/12**

CALLE 14 N. 34, SAMULA SAN FCO DE CAMPECHE, CAMPECHE C.P. 24090
E-MAIL: CONSTRUCCIONESCORVEL@OUTLOOK.COM

TEL. OFICINA: 9811937784 CEL.: 9811077950



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
104	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$815.09	\$5,216.58
P.U.	OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 09/100 MXN				
105	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$859.20	\$5,498.88
P.U.	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN				
106	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.50 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PARA VIGAS DE APOYO EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.60	\$962.23	\$10,199.64
P.U.	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 23/100 MXN				
107	CADENA DE DESPLANTE DE TANQUE ELEVADO DE SECCIÓN 0.35 X 0.25 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	11.20	\$1,555.24	\$17,418.69
P.U.	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 MXN				
108	CADENA INTERMDIA DE TANQUE ELEVADO DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	22.40	\$969.05	\$21,706.72
P.U.	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 MXN				
109	LOSA INFERIOR ARMADA DE 15 CM DE ESPESOR DE F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS. NO INCLUYE EL ARMADO DE ACERO, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES,	M2	9.61	\$2,041.55	\$19,619.30
P.U.	DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 55/100 MXN				
110	LOSA SUPERIOR ARMADA DE 10 CM DE ESPESOR DE F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS. NO INCLUYE EL ARMADO DE ACERO, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES,	M2	9.88	\$1,789.10	\$17,676.31
P.U.	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 MXN				

IMPORTE DE CONCRETO EN PLANTILLAS, ZAPATAS, LOSAS Y ESTRUCTURAS \$291,537.64

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN

2.3 MUROS DE BLOCK

ING. JAHASIEL GONZALO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Pagina: **3/12**

CALLE 14 N. 34, SAMULA SAN FCO DE CAMPECHE, CAMPECHE C.P. 24090
E-MAIL: CONSTRUCCIONESCORVEL@OUTLOOK.COM

TEL. OFICINA: 9811937784 CEL.: 9811077950



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
111	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS.	M2	14.72	\$390.39	\$5,746.54 ✓
P.U.	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 39/100 MXN				
112	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS.	M2	14.72	\$412.03	\$6,065.08 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 03/100 MXN				
113	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS.	M2	14.72	\$463.07	\$6,816.39 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 MXN				
114	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:5, ACABADO COMUN EN CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS.	M2	14.72	\$677.20	\$9,968.38 ✓
P.U.	SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN				
115	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1:5, Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO COMUN EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS.	M2	25.76	\$372.54	\$9,596.63 ✓
P.U.	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 54/100 MXN				
IMPORTE DE MUROS DE BLOCK					\$38,193.02 ✓
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 MXN					
2.4	HABILITADO DE ACERO EN CIMENTACION, TRABES, COLUMNAS Y LOSAS				
116	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2 (1/4") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	161.59	\$57.23	\$9,247.80 ✓
P.U.	CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 MXN				
117	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 (3/8") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	238.22	\$59.28	\$14,121.68 ✓
P.U.	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 MXN				
118	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4 (1/2") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	855.56	\$61.13	\$52,300.38 ✓
P.U.	SESENTA Y UN PESOS 13/100 MXN				
119	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 5 (5/8") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	674.19	\$66.35	\$44,732.51 ✓
P.U.	SESENTA Y SEIS PESOS 35/100 MXN				

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Pagina: **4/12**

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
120	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 6 (3/4") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	310.22	\$76.70	\$23,793.87
P.U.	SETENTA Y SEIS PESOS 70/100 MXN				
IMPORTE DE HABILITADO DE ACERO EN CIMENTACION, TRABES, COLUMNAS Y LOSAS					\$144,196.24
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN					
2.5	APLANADOS EN MUROS Y PLAFOND				
121	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$214.09	\$8,156.83 ✓
P.U.	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 09/100 MXN				
122	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL SEGUNDOR NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$246.24	\$9,381.74 ✓
P.U.	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN				
123	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$299.20	\$11,399.52 ✓
P.U.	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN				
124	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$406.10	\$15,472.41 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 10/100 MXN				
125	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$513.98	\$19,582.64 ✓
P.U.	QUINIENTOS TRECE PESOS 98/100 MXN				
126	APLANADO EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	34.80	\$369.90	\$12,872.52 ✓
P.U.	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN				
127	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL EN EL INTERIOR DEL TANQUE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y ADITIVO INTEGRAL FESTERGRAL 1.50 KG POR SACO DE CEMENTO	M2	51.26	\$201.32	\$10,319.66 ✓

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Pagina: **5/12**



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U.	DOSCIENTOS UN PESOS 32/100 MXN				
128	APLANADO EN PLAFOND CON MORTEROCEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 EN TRES CAPAS, RICHEADO, EMPARCHE Y ESTUCO DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES EMBOQUILLADOS.	M2	8.41	\$327.42	\$2,753.60 ✓
P.U.	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 MXN				
IMPORTE DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFOND					\$89,938.92 ✓
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 MXN					
2.6	PINTURA				
129	PINTURA VINILICA MATE LINEA QUANTUM EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION	M2	213.57	\$143.08	\$30,557.60 ✓
P.U.	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 MXN				
130	PINTURA VINILICA MATE LINEA QUANTUM EN PLAFOND HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION	M2	8.41	\$195.55	\$1,644.58 ✓
P.U.	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN				
131	PINTURA DE DOS CARAS CON LOGOTIPO CON DIMENSIONES DE 2.00 X 1.50 MTS. HASTA UNA ALTURA DE 10.00 A 14.00 MTS.	PZA	2.00	\$12,726.71	\$25,453.42 ✓
P.U.	DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 71/100 MXN				
132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR CON UNA DIMENSION DE 30 X 30 CM	PZA	1.00	\$464.70	\$464.70 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MXN				
133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA PARA TANQUE ELEVADO DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$740.89	\$740.89 ✓
P.U.	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 89/100 MXN				
134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 3 MTS DE LONGITUD INCLUYE: PINTURA	PZA	1.00	\$21,536.02	\$21,536.02 ✓
P.U.	VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 MXN				
135	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EXTERIOR PARA SUBIR AL TANQUE ELEVADO (12.60 MTS DE LONGITUD), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE.	PZA	1.00	\$42,919.72	\$42,919.72 ✓
P.U.	CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 MXN				
136	REGISTRO DE LA LOSA SUPERIOR DE 60 X 60 CM CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR	PZA	1.00	\$1,753.41	\$1,753.41 ✓
P.U.	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 MXN				

IMPORTE DE PINTURA \$125,070.34

CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA PESOS 34/100 MXN

ING. JAHASIEL GONZALEZ VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **6/12**



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.7	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				
33	NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$142.99	\$142.99
P.U.	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN				
	IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				\$142.99 ✓
	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 MXN				
2.8	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				
34	NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$130.99	\$130.99
P.U.	CIENTO TREINTA PESOS 99/100 MXN				
	IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO				\$130.99 ✓
	CIENTO TREINTA PESOS 99/100 MXN				
2.9	SUMINISTRO DE:				
35	TUBERIA DE Fo. Go. EXTREMOS ROSCADOS CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO CON COPLER INTEGRADO	ML	25.00	\$1,139.63	\$28,490.75 ✓
P.U.	UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 63/100 MXN				
36	CODO DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO X 90° ROSCA INTERIOR	PZA	4.00	\$621.06	\$2,484.24 ✓
P.U.	SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 06/100 MXN				
	IMPORTE DE SUMINISTRO DE:				\$30,974.99 ✓
	TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MXN				
2.10	INSTALACION DE:				
37	TUBERIA DE Fo. Go. EXTREMOS ROSCADOS CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO CON COPLER INTEGRADO	ML	25.00	\$68.34	\$1,708.50 ✓
P.U.	SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 MXN				
38	CODO DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO X 90° ROSCA INTERIOR	PZA	4.00	\$130.97	\$523.88 ✓
P.U.	CIENTO TREINTA PESOS 97/100 MXN				
	IMPORTE DE INSTALACION DE:				\$2,232.38 ✓
	DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 38/100 MXN				
	IMPORTE DE TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS				\$779,832.36
	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 MXN				
3000	INTERCONEXION POZO-TANQUE-RED DE DISTRIBUCION				
3.1	PRELIMINARES				
39	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES, PREPARACION DEL FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M3	7.00	\$843.23	\$5,902.61 ✓

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Pagina: 7/12

CALLE 14 N. 34, SAMULA SAN FCO DE CAMPECHE, CAMPECHE C.P. 24090
E-MAIL: CONSTRUCCIONESCORVEL@OUTLOOK.COM

TEL. OFICINA: 9811937784 CEL.: 9811077950



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U.	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 MXN				
40	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	0.70	\$428.48	\$299.94 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 MXN				
41	RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	6.60	\$428.48	\$2,827.97 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 MXN				
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$9,030.52 ✓
NUEVE MIL TREINTA PESOS 52/100 MXN					
3.2	PROTECCION DE FUENTES DE CAPTACION				
42	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO NICHOS DE 1.00X2.45X1.70 MTS DE ALTURA CON PUERTAS CADA UNA DE DOBLE ABATIMIENTO CON LAMINA TIPO DONKA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$44,256.72	\$44,256.72 ✓
P.U.	CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN				
43	PISO DE CONCRETO EN ZONA DE CAPTACION CON UNA ALTURA DE 10 CM. INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO ESCOBILLADO	M2	164.16	\$549.25	\$90,164.88 ✓
P.U.	QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MXN				
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION LMI MILTON ROY151/198 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL DE INSTALACION Y PRUEBA	EQUI	1.00	\$14,480.03	\$14,480.03 ✓
P.U.	CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 03/100 MXN				
45	SALIDA P-CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO	SAL	1.00	\$548.59	\$548.59 ✓
P.U.	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 MXN				
IMPORTE DE PROTECCION DE FUENTES DE CAPTACION					\$149,450.22 ✓
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 MXN					
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES (BAJANTE DEL TANQUE)				
68	CODO DE 90° DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$780.53	\$780.53 ✓
P.U.	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 MXN				
69	BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	3.00	\$659.09	\$1,977.27 ✓
P.U.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN				
70	TEE DE Fo. Fo. DE 4" X 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$1,995.32	\$1,995.32 ✓
P.U.	UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN				
71	VALVULA DE COMPUERTA DE 2"	PZA	1.00	\$2,452.93	\$2,452.93 ✓

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **8/12**

CALLE 14 N. 34, SAMULA SAN FCO DE CAMPECHE, CAMPECHE C.P. 24090
E-MAIL: CONSTRUCCIONESCORVEL@OUTLOOK.COM

TEL. OFICINA: 9811937784 CEL.: 9811077950



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U.	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 93/100 MXN				
72	VALVULA DE COMPUERTA DE 4"	PZA	1.00	\$3,954.35	\$3,954.35 ✓
P.U.	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MXN				
73	CODO DE 45° DE Fo Go. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$780.55	\$780.55 ✓
P.U.	SETECIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 MXN				
74	EXTREMIDADES DE CAMPANA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$424.02	\$424.02 ✓
P.U.	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 MXN				
75	EMPAQUES DE PLOMO DE 2"	PZA	1.00	\$59.21	\$59.21 ✓
P.U.	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MXN				
76	EMPAQUES DE PLOMO DE 4"	PZA	3.00	\$89.46	\$268.38 ✓
P.U.	OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN				
77	EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4"	PZA	1.00	\$138.22	\$138.22 ✓
P.U.	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN				
78	TORNILLOS DE 5/8" X 2-1/2"	PZA	4.00	\$11.15	\$44.60 ✓
P.U.	ONCE PESOS 15/100 MXN				
79	TORNILLOS DE 3/4" X 3"	PZA	4.00	\$16.63	\$66.52 ✓
P.U.	DIECISÉIS PESOS 63/100 MXN				
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES (BAJANTE DEL TANQUE)					\$12,941.90 ✓
DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 MXN					
IMPORTE DE INTERCONEXION POZO-TANQUE-RED DE DISTRIBUCION					\$171,422.64
CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 MXN					
4	ACOMETIDA ELECTRICA				
MUR	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL 1F-2H/127 VOLTS, INCL: MUFA DE 2", CABLE Np. 6, BASE PARA MEDIDOR, SISTEMA DE TIERRA Y MURETE DE ACOMETIDA DE 0.80 X 0.50 X 1.80 MTS. DE SECCION	PZA	1.00	\$17,084.42	\$17,084.42 ✓
P.U.	DIECISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN				
IMPORTE DE ACOMETIDA ELECTRICA					\$17,084.42 ✓
DIECISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN					
5	RED HIDRAULICA DE LLENADO DEL POZO EXISTENTE AL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO				
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	575.00	\$21.60	\$12,420.00 ✓
P.U.	VEINTIÚNPESOS 60/100 MXN				

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Pagina: **9/12**



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXCV2	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	144.90	\$256.08	\$37,105.99 ✓
P.U.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 MXN				
EXCV3	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO III PARA ALOJAR TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	96.60	\$837.45	\$80,897.67 ✓
P.U.	OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN				
40	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	51.75	\$381.99	\$19,767.98 ✓
P.U.	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 99/100 MXN				
TUB4	SUMINISTRO Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRADO TIPO ANGER RD 26 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	575.00	\$194.34	\$111,745.50 ✓
P.U.	CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 34/100 MXN				
CODO4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$563.53	\$1,690.59 ✓
P.U.	QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN				
B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	189.75	\$393.26	\$74,621.09 ✓
P.U.	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN				
BASE 1	CONSTRUCCION DE BANCOS DE APOYO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ACERO, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM0, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$1,820.17	\$3,640.34 ✓
P.U.	UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 17/100 MXN				
TUBA4	SUMINISTRO Y JUNTEO DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	\$1,095.80	\$21,916.00 ✓
P.U.	UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN				
CENTQ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 SQUARE-D CON PASTILLA TERMICA DE 1 X 20 AMP. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA3 HILOS 4 CIRCUITOS	PZA	1.00	\$1,409.33	\$1,409.33 ✓
P.U.	UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 MXN				
CODO4.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$762.56	\$1,525.12 ✓
P.U.	SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN				

IMPORTE DE RED HIDRAULICA DE LLENADO DEL POZO EXISTENTE AL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO \$366,739.61
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **10/12**

CALLE 14 N. 34, SAMULA SAN FCO DE CAMPECHE, CAMPECHE C.P. 24090
E-MAIL: CONSTRUCCIONESCORVEL@OUTLOOK.COM

TEL. OFICINA: 9811937784 CEL.: 9811077950



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS
EN GENERAL. MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	VALVULAS DE SECCIONAMIENTO				
CAJA1	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 0.80 MTS DEPROFUNDIDAD, INCLUYE: MARCO Y TAPA DE Fo. Fo. PESADA DE 50 X 50 CM PARA AGUA POTABLE, HERRAMIENTA Y MANODE OBRA.	PZA	1.00	\$10,883.84	\$10,883.84
P.U.	DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 MXN				
VAL5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$3,645.22	\$3,645.22
P.U.	TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 MXN				
IMPORTE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO					\$14,529.06
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 MXN					
7	OBRAS ADICIONALES				
39	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES, PREPARACION DEL FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M3	19.44	\$843.23	\$16,392.39
P.U.	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 MXN				
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL -POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	9.72	\$1,744.85	\$16,959.94
P.U.	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN				
B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	49.25	\$393.26	\$19,368.06
P.U.	TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN				
5DADO	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M, REFORZADO CON ARMEX 15-15/4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.80	\$891.58	\$9,629.06
P.U.	OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 MXN				
ALB-001	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	16.20	\$297.44	\$4,818.53
P.U.	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 MXN				
5SARDINE	SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	9.60	\$605.68	\$5,814.53
P.U.	SEISCIENTOS CINCO PESOS 68/100 MXN				

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **11/12**



CORVEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

PROYECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN GENERAL, MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y DE INFRAESTRUCTURA
RFC: COVJ890926RG7

Obra: **"CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN
DE REJON MUNICIPIO DE HOPELCHEN"**

Ubicación: **HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO**

Num. De concurso: **HAH-DOP-CON-19/2025**

Fecha de propuesta: **12/sep./2025**

Fecha de Inicio: **22/sep./2025**

Fecha de Terminación: **20/dic./2025**

Duración: **90 DIAS**

PE-ANEXO 2

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5CERCO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	50.00	\$762.09	\$38,104.50
P.U.	SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 09/100 MXN				
5PORTON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA Y 3.00 MT DE ANCHO CON DOS HOJAS ABATIBLES, INCLUYE: POSTES DE 3", BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$6,414.16	\$6,414.16
P.U.	SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 16/100 MXN				
5PUERTA5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA Y 1.00 MT DE ANCHO, INCLUYE: POSTES DE 2", BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$3,635.98	\$3,635.98
P.U.	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 MXN				
5BANQ	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN PLACAS DE 2 MTS APROXIMADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	M2	14.40	\$490.36	\$7,061.18
P.U.	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 36/100 MXN				

IMPORTE DE OBRAS ADICIONALES \$128,198.33

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON MUN \$1,482,751.2

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 MXN

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$1,482,751.2

IVA(16%) \$237,240.20

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$1,719,991.4

(* UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100 MXN *)

ING. JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Página: **12/12**