



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025
ANEXO 2

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN				
0	PRELIMINARES				
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA TUBULAR DE DIMENSIONES 3.00 X2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2", PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. P.U. CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 42/100 MXN	PZA	1.00	\$4,735.42	\$4,735.42
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$4,735.42 ✓
2	TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS				
2.1	PRELIMINARES TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS				
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U. VEINTE PESOS 14/100 MXN	M2	64.00	\$20.14	\$1,288.96
E45770	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "C" (ROCA) PARA ZAPATA, INCLUYE: DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. P.U. SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 MXN	M2	51.20	\$734.36	\$37,599.23
B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U. TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN	M3	48.00	\$393.33	\$18,879.84
IMPORTE DE PRELIMINARES TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS					\$57,768.03 ✓
2.2	CONCRETO EN PLANTILLAS, ZAPATAS, LOSAS Y ESTRUCTURAS				
ALB-001	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'c= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U. DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN	M2	25.96	\$283.90	\$7,370.04
14	ZAPATA EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCION 7.00 X 7.00 MTS. Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.385 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. P.U. SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 12/100 MXN	PZA	1.00	\$79,631.12	\$79,631.12
95	CADENA DE CIMENTACION DE SECCION 1.25 X 0.30 X 7.54 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 Y 4 PUNTAS DE UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.804 MTS X 1.79 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO P.U. DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN	ML	1.00	\$16,349.99	\$16,349.99
96	FIRME DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR HECHO EN OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U. NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 29/100 MXN	M2	25.96	\$954.29	\$24,773.37
98	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	9.60	\$1,083.31	\$10,399.78

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U. UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 31/100 MXN					
99	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.40	\$1,083.31	\$11,266.42
P.U. UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 31/100 MXN					
100	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	9.60	\$1,096.12	\$10,522.75
P.U. UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 MXN					
101	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.40	\$1,096.12	\$11,399.65
P.U. UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 MXN					
102	COLUMNA DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	12.00	\$1,147.34	\$13,768.08
P.U. UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 MXN					
103	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$801.36	\$5,128.70
P.U. OCHOCIENTOS UN PESOS 36/100 MXN					
104	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$815.24	\$5,217.54
P.U. OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 MXN					
105	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.21 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	6.40	\$859.29	\$5,499.46
P.U. OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 MXN					
106	CONTRATRADE DE SECCIÓN 0.50 X 0.21 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 PARA VIGAS DE APOYO EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	10.60	\$962.30	\$10,200.38
P.U. NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 MXN					
107	CADENA DE DESPLANTE DE TANQUE ELEVADO DE SECCIÓN 0.35 X 0.25 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	11.20	\$1,555.55	\$17,422.16
P.U. UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN					
108	CADENA INTERMDIA DE TANQUE ELEVADO DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 MTS. CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	ML	22.40	\$969.11	\$21,708.06
P.U. NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 11/100 MXN					

JORGE SUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
109	LOSA INFERIOR ARMADA DE 15 CM DE ESPESOR DE F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS. NO INCLUYE EL ARMADO DE ACERO, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, P.U. DOS MIL CUARENTA PESOS 59/100 MXN	M2	9.61	\$2,040.59	\$19,610.07
110	LOSA SUPERIOR ARMADA DE 10 CM DE ESPESOR DE F'c= 200 KG/CM2 EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS. NO INCLUYE EL ARMADO DE ACERO, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, P.U. UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 MXN	M2	9.88	\$1,789.34	\$17,678.68
IMPORTE DE CONCRETO EN PLANTILLAS, ZAPATAS, LOSAS Y ESTRUCTURAS					\$287,946.25
2.3	MUROS DE BLOCK				
111	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1;5, ACABADO COMUN EN PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS. P.U. TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 MXN	M2	14.72	\$390.12	\$5,742.57
112	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1;5, ACABADO COMUN EN SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS. P.U. CUATROCIENTOS DOCE PESOS 01/100 MXN	M2	14.72	\$412.01	\$6,064.79
113	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1;5, ACABADO COMUN EN TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS. P.U. CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 14/100 MXN	M2	14.72	\$463.14	\$6,817.42
114	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1;5, ACABADO COMUN EN CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS. P.U. SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 MXN	M2	14.72	\$677.11	\$9,967.06
115	MURO DE BLOCK HUECO DE 20 x 20 x 40 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO EN PROPORCION 1;5, Y RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ACABADO COMUN EN QUINTO NIVEL DE 10.00 A 13.00 MTS. P.U. TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 MXN	M2	25.76	\$372.41	\$9,593.28
IMPORTE DE MUROS DE BLOCK					\$38,185.12
2.4	HABILITADO DE ACERO EN CIMENTACION, TRABES, COLUMNAS Y LOSAS				
116	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 2 (1/4") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U. CINCUENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN	KG	161.59	\$57.93	\$9,360.91
117	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 3 (3/8") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U. CINCUENTA Y NUEVE PESOS 32/100 MXN	KG	238.22	\$59.32	\$14,131.21
118	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4 (1/2") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	855.56	\$61.14	\$52,308.94

JORGE LUIS REYES ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U. SESENTA Y UN PESOS 14/100 MXN					
119	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 5 (5/8") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	674.19	\$66.29	\$44,692.06
P.U. SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 MXN					
120	HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DEL NUM 6 (3/4") CON AMARRES DE ALAMNRE RECOCIDO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	KG	310.22	\$76.77	\$23,815.59
P.U. SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN					
IMPORTE DE HABILITADO DE ACERO EN CIMENTACION, TRABES, COLUMNAS Y LOSAS					\$144,308.71 ✓
2.5 APLANADOS EN MUROS Y PLAFOND					
121	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL PRIMER NIVEL DE 0.00 A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$214.17	\$8,159.88
P.U. DOSCIENTOS CATORCE PESOS 17/100 MXN					
122	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL SEGUNDO NIVEL DE 2.50 A 5.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$246.19	\$9,379.84
P.U. DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 MXN					
123	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL TERCER NIVEL DE 5.00 A 7.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$299.63	\$11,415.90
P.U. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 63/100 MXN					
124	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL CUARTO NIVEL DE 7.50 A 10.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$406.82	\$15,499.84
P.U. CUATROCIENTOS SEIS PESOS 82/100 MXN					
125	APLANADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	38.10	\$513.95	\$19,581.50
P.U. QUINIENTOS TRECE PESOS 95/100 MXN					
126	APLANADO EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO CON MORTERO CEMENTO POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR EN EL QUINTO NIVEL DE 10.00 A 14.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EMBOQUILLADOS, IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2	34.80	\$369.96	\$12,874.61
P.U. TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 96/100 MXN					
127	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL EN EL INTERIOR DEL TANQUE A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y ADITIVO INTEGRAL FSTERGRAL 1.50 KG POR SACO DE CEMENTO	M2	51.26	\$201.54	\$10,330.94
P.U. DOSCIENTOS UN PESOS 54/100 MXN					
128	APLANADO EN PLAFOND CON MORTEROCEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP 1:2:6 EN TRES CAPAS, RICHEADO, EMPARCHE Y ESTUCO DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO A NIVEL Y REGLA, INCLUYE: REMATES EMBOQUILLADOS.	M2	8.41	\$327.82	\$2,756.97

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	-----------------	---------

P.U. TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 82/100 MXN

IMPORTE DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFOND

\$89,999.48

2.6 PINTURA

129 PINTURA VINILICA MATE LINEA QUANTUM EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION

P.U. CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 MXN

130 PINTURA VINILICA MATE LINEA QUANTUM EN PLAFOND HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS UNA MANO DE SELLADOR, Y DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION

P.U. CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 67/100 MXN

131 PINTURA DE DOS CARAS CON LOGOTIPO CON DIMENSIONES DE 2.00 X 1.50 MTS. HASTA UNA ALTURA DE 10.00 A 14.00 MTS.

P.U. DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 MXN

132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/4" DE ESPESOR CON UNA DIMENSION DE 30 X 30 CM

P.U. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 29/100 MXN

133 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA PARA TANQUE ELEVADO DE Fo.Go. DE 4" DE DIAMETRO

P.U. SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 MXN

134 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 3 MTS DE LONGITUD INCLUYE: PINTURA

P.U. VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 43/100 MXN

135 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EXTERIOR PARA SUBIR AL TANQUE ELEVADO (12.60 MTS DE LONGITUD), INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE.

P.U. CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 MXN

136 REGISTRO DE LA LOSA SUPERIOR DE 60 X 60 CM CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR

P.U. UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 MXN

IMPORTE DE PINTURA

\$127,303.68

2.7 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

33 NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO

P.U. CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 MXN

IMPORTE DE SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

\$143.18

2.8 INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO

34 NIPLE DE CUERDA CORRIDA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO

P.U. CIENTO DIECISEIS PESOS 36/100 MXN

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025
ANEXO 2

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IMPORTE DE INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO					\$116.36 ✓
2.9	SUMINISTRO DE:				
35	TUBERIA DE Fo. Go. EXTREMOS ROSCADOS CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO CON COPLER INTEGRADO	ML	25.00	\$1,139.71	\$28,492.75
	P.U. UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 71/100 MXN				
36	CODO DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO X 90° ROSCA INTERIOR	PZA	4.00	\$621.97	\$2,487.88
	P.U. SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 MXN				
IMPORTE DE SUMINISTRO DE:					\$30,980.63 ✓
2.10	INSTALACION DE:				
37	TUBERIA DE Fo. Go. EXTREMOS ROSCADOS CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO CON COPLER INTEGRADO	ML	25.00	\$60.74	\$1,518.50
	P.U. SESENTA PESOS 74/100 MXN				
38	CODO DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO X 90° ROSCA INTERIOR	PZA	4.00	\$116.36	\$465.44
	P.U. CIENTO DIECISEIS PESOS 36/100 MXN				
IMPORTE DE INSTALACION DE:					\$1,983.94 ✓
IMPORTE DE TANQUE ELEVADO DE 25 METROS CUBICOS					\$778,735.38 ✓
3000	INTERCONEXION POZO-TANQUE-RED DE DISTRIBUCION				
3.1	PRELIMINARES				
39	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES, PREPARACION DEL FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M3	7.00	\$848.85	\$5,941.95
	P.U. OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 MXN				
40	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	0.70	\$385.41	\$269.79
	P.U. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MXN				
41	RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	6.60	\$385.41	\$2,543.71
	P.U. TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 MXN				
IMPORTE DE PRELIMINARES					\$8,755.45 ✓
3.2	PROTECCION DE FUENTES DE CAPTACION				
42	CONSTRUCCION DE CASETA TIPO NICHOS DE 1.00X2.45X1.70 MTS DE ALTURA CON PUERTAS CADA UNA DE DOBLE ABATIMIENTO CON LAMINA TIPO DONKA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$47,126.15	\$47,126.15
	P.U. CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 15/100 MXN				

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
43	PISO DE CONCRETO EN ZONA DE CAPTACION CON UNA ALTURA DE 10 CM. INCLUYE: CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y ACABADO ESCOBILLADO P.U. QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 MXN	M2	164.16	\$550.06	\$90,297.85
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION LMI MILTON ROY151/198 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL DE INSTALACION Y PRUEBA P.U. CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 15/100 MXN	EQUI	1.00	\$14,621.15	\$14,621.15
45	SALIDA P-CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA, TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO P.U. QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 83/100 MXN	SAL	1.00	\$529.83	\$529.83
IMPORTE DE PROTECCION DE FUENTES DE CAPTACION					\$152,574.98 ✓
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES (BAJANTE DEL TANQUE)				
68	CODO DE 90° DE Fo. Go. DE 4" DE DIAMETRO P.U. SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 MXN	PZA	1.00	\$761.59	\$761.59
69	BRIDA ROSCADA DE Fo. Fo. DE 4" DE DIAMETRO P.U. SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 15/100 MXN	PZA	3.00	\$640.15	\$1,920.45
70	TEE DE Fo. Fo. DE 4" X 2" DE DIAMETRO P.U. UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 51/100 MXN	PZA	1.00	\$1,976.51	\$1,976.51
71	VALVULA DE COMPUERTA DE 2" P.U. DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 MXN	PZA	1.00	\$2,434.14	\$2,434.14
72	VALVULA DE COMPUERTA DE 4" P.U. TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 57/100 MXN	PZA	1.00	\$3,935.57	\$3,935.57
73	CODO DE 45° DE Fo Go. DE 4" DE DIAMETRO P.U. SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 64/100 MXN	PZA	1.00	\$761.64	\$761.64
74	EXTREMIDADES DE CAMPANA DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO P.U. CUATROCIENTOS CINCO PESOS 17/100 MXN	PZA	1.00	\$405.17	\$405.17
75	EMPAQUES DE PLOMO DE 2" P.U. CINCUENTA Y SIETE PESOS 17/100 MXN	PZA	1.00	\$57.17	\$57.17
76	EMPAQUES DE PLOMO DE 4" P.U. OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 MXN	PZA	3.00	\$86.41	\$259.23
77	EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4" P.U. CIENTO VEINTICUATRO PESOS 16/100 MXN	PZA	1.00	\$124.16	\$124.16
78	TORNILLOS DE 5/8" X 2-1/2" P.U. ONCE PESOS 00/100 MXN	PZA	4.00	\$11.00	\$44.00
79	TORNILLOS DE 3/4" X 3"	PZA	4.00	\$16.51	\$66.04

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025
ANEXO 2

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

P.U. DIECISEIS PESOS 51/100 MXN

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES (BAJANTE DEL TANQUE) \$12,745.67

IMPORTE DE INTERCONEXION POZO-TANQUE-RED DE DISTRIBUCION \$174,076.10

4 ACOMETIDA ELECTRICA

MUR	ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL 1F-2H/127 VOLTS, INCL: MUFA DE 2", CABLE Np. 6, BASE PARA MEDIDOR, SISTEMA DE TIERRA Y MURETE DE ACOMETIDA DE 0.80 X 0.50 X 1.80 MTS. DE SECCION	PZA	1.00	\$17,083.12	\$17,083.12
-----	--	-----	------	-------------	-------------

P.U. DIECISIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN

IMPORTE DE ACOMETIDA ELECTRICA \$17,083.12

5 RED HIDRAULICA DE LLENADO DEL POZO EXISTENTE AL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO

10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	575.00	\$20.14	\$11,580.50
-------	--	----	--------	---------	-------------

P.U. VEINTE PESOS 14/100 MXN

EXCV2	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	144.90	\$256.60	\$37,181.34
-------	--	----	--------	----------	-------------

P.U. DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN

EXCV3	EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO III PARA ALOJAR TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	96.60	\$836.53	\$80,808.80
-------	--	----	-------	----------	-------------

P.U. OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 MXN

40	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	51.75	\$384.97	\$19,922.20
----	--	----	-------	----------	-------------

P.U. TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MXN

TUB4	SUMINISTRO Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRADO TIPO ANGER RD 26 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	575.00	\$194.37	\$111,762.75
------	---	----	--------	----------	--------------

P.U. CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 37/100 MXN

CODO4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	3.00	\$569.22	\$1,707.66
-------	---	-----	------	----------	------------

P.U. QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 22/100 MXN

B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANODE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	189.75	\$393.33	\$74,634.37
------	---	----	--------	----------	-------------

P.U. TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN

BASE 1	CONSTRUCCION DE BANCOS DE APOYO DE CONCRETO PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ACERO, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM0, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	2.00	\$1,883.34	\$3,766.68
--------	--	-----	------	------------	------------

P.U. UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN

TUBA4	SUMINISTRO Y JUNTEO DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	20.00	\$1,102.31	\$22,046.20
-------	---	----	-------	------------	-------------

JORGE GUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
P.U. UN MIL CIENTO DOS PESOS 31/100 MXN					
CENTQ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-4 SQUARE-D CON PASTILLA TERMICA DE 1 X 20 AMP. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 3 HILOS 4 CIRCUITOS	PZA	1.00	\$1,422.08	\$1,422.08
P.U. UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 08/100 MXN					
COD04.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE ACERO GALVANIZADO CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$773.34	\$1,546.68
P.U. SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN					
IMPORTE DE RED HIDRAULICA DE LLENADO DEL POZO EXISTENTE AL TANQUE ELEVADO Y REBOMBEO					\$366,379.26
6	VALVULAS DE SECCIONAMIENTO				
CAJA1	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 1.00 X 1.00 X 0.80 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MARCO Y TAPA DE Fo. PESADA DE 50 X 50 CM PARA AGUA POTABLE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$10,865.20	\$10,865.20
P.U. DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN					
VAL5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$3,626.55	\$3,626.55
P.U. TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 MXN					
IMPORTE DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO					\$14,491.75
7	OBRAS ADICIONALES				
39	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO C DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES, PREPARACION DEL FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA.	M3	19.44	\$848.85	\$16,501.64
P.U. OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 MXN					
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL - POLVO PROP 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	9.72	\$1,745.56	\$16,966.84
P.U. UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 MXN					
B 00	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON PISON DE MADERA O METAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	49.25	\$393.33	\$19,371.50
P.U. TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN					
5DADO	DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.30 X 0.30 X 1.00 M, REFORZADO CON ARMEX 15-15/4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.80	\$837.60	\$9,046.08
P.U. OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN					
ALB-001	PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR F'C=100 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	16.20	\$283.87	\$4,598.69
P.U. DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 MXN					
5SARDINE	SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	9.60	\$569.00	\$5,462.40

JORGE GUERRERO ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL



TESLEX INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
INGENIERIA EN OBRA ELECTRICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE DZIBALCHEN
MUNICIPIO: HOPELCHEN, CAMPECHE, MEXICO
LICITACION No.: HAH-DOP-CON-20/2025

FECHA DE INICIO: 22/sep./2025
FECHA DE TERMINO: 20/dic./2025
DURACION: 90 DIAS
FECHA PROPOSICION: 12/sep./2025

ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

P.U. QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

5CERCO2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA, INCLUYE: POSTES DE ARRANQUE DE 3", POSTES DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	50.00	\$762.11	\$38,105.50
---------	---	----	-------	----------	-------------

P.U. SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 MXN

5PORTON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA Y 3.00 MT DE ANCHO CON DOS HOJAS ABATIBLES, INCLUYE: POSTES DE 3", BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$6,448.89	\$6,448.89
---------	---	-----	------	------------	------------

P.U. SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN

5PUERTA5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 55X55 MM DE 2.00 MT DE ALTURA Y 1.00 MT DE ANCHO, INCLUYE: POSTES DE 2", BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$3,637.45	\$3,637.45
----------	---	-----	------	------------	------------

P.U. TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 MXN

5BANQ	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN PLACAS DE 2 MTS APROXIMADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: VOLTEADOR EN LAS JUNTAS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA.	M2	14.40	\$490.52	\$7,063.49
-------	---	----	-------	----------	------------

P.U. CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 MXN

IMPORTE DE OBRAS ADICIONALES \$127,202.48

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN \$1,482,703.51 ✓

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$1,482,703.51

IVA(16%) \$237,232.56

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$1,719,936.07 ✓

(* UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 MXN *)

JORGE SUTIERREZ ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL