



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-04/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,016.64	\$ 5,016.64
INFOO0	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VÁLVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 130 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 70,621.60	\$ 70,621.60
5DES10	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 40 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,024.72	\$ 6,024.72
Total de PRELIMINARES				\$	81,662.96
** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
5MOT4C	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. TRIFÁSICO DE 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 86,371.41	\$ 86,371.41
5BOM4C	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 59,504.14	\$ 59,504.14
5CDES1	INSTALACIÓN EN POZO DE COLUMNA DE TUBO GALVANIZADO DE 4' X 6.20 RECUPERADO DE 130 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 4" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFÁSICO CAL. 3X4 AWG DAÑADO RECUPERADO. INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 4"X100 CM, VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE 4" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 70,621.60	\$ 70,621.60

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-04/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **				
	Total: ** SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **				
5KIT4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 2. INCLUYE: CONECTORES TUBULARES DEL CALIBRE 4 PONCHADOS CON HERRAMIENTA ESPECIAL, MANGA TERMO CONTRÁCTIL PARA SELLADO HERMÉTICO DE FILTRACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 5,221.52	\$ 5,221.52
	Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **				
	Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 52/100 M.N. **				
5AC2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL DIÁMETRO DE 4 PULGADAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,744.23	\$ 4,744.23
	Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. **				
	Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. **				
5SQAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 3P, 200 A, CAT. JDL36200 DE LA MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	\$ 30,087.99	\$ 30,087.99
	Precio unitario: ** TREINTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **				
	Total: ** TREINTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **				
5LIB	LIBRANZA Y CONEXION EN MEDIA TENSION PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COLUMNA DE TUBERIA. INCLUYE: HERRAMIENTA ESPECIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,271.57	\$ 6,271.57
	Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **				
	Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **				
	Total de EQUIPAMIENTO			\$	262,822.46
	** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN			\$	344,485.42
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	344,485.42
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **				
				I. V. A.	\$ 55,117.67
				Total	\$ 399,603.09
	** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 09/100 M.N. **				

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

