

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-05/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,309.39	\$ 5,309.39
INFOO0	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VÁLVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 125 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 55,533.38	\$ 55,533.38
5DES10	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 30 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,995.98	\$ 5,995.98
Total de PRELIMINARES				\$	66,838.75
** SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
5MOT4C	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. TRIFÁSICO DE 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 70,296.37	\$ 70,296.37
5BOM4C	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 46,759.53	\$ 46,759.53
5CDES1	INSTALACIÓN EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE UPVC DE 3' X 6.20 RECUPERADO DE 125 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFÁSICO CAL. 3X6 AWG DAÑADO RECUPERADO. INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCIÓN DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE 3" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE	PZA	1.00	\$ 55,533.38	\$ 55,533.38

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO





PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-05/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 28 DE JUNIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **				
5KIT4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4. INCLUYE: CONECTORES TUBULARES DEL CALIBRE 4 PONCHADOS CON HERRAMIENTA ESPECIAL, MANGA TERMO CONTRÁCTIL PARA SELLADO HERMÉTICO DE FILTRACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,025.28	\$ 5,025.28
5AC2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL DIÁMETRO DE 3 PULGADAS . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,708.61	\$ 4,708.61
5NEO6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 3 PULGADAS PARA TREN DE DESCARGA DE BOMBA SUMERGIBLE. INCLUYE: TRASLADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 246.85	\$ 740.55
Total de EQUIPAMIENTO				\$	183,063.72
** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN				\$	249,902.47
** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	249,902.47
** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N. **					
I. V. A.				\$	39,984.40
Total				\$	289,886.87
** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **					

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO