

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-12/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO
EN LA CALLE 18, ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA
LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 18 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,944.94	\$ 4,944.94
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **	M2	2,061.25	\$ 23.02	\$ 47,449.97
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	M2	1,999.55	\$ 40.23	\$ 80,441.90
Total de PRELIMINARES				\$	132,836.81
** CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	M3	253.67	\$ 169.50	\$ 42,997.06
TEBAH1	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00). Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	M3	202.93	\$ 1,567.03	\$ 317,997.40
Total de TERRACERIAS				\$	360,994.46
** TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **					
OBRA CIVIL					
5GUARI	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	599.00	\$ 702.26	\$ 420,653.74

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-12/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO
EN LA CALLE 18, ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA
LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 02 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Precio unitario: ** SETECIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **

5CUNE	FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	599.00	\$ 710.33	\$ 425,487.67
-------	---	----	--------	-----------	---------------

Precio unitario: ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 33/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **

Total de OBRA CIVIL

\$ 846,141.41

** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **

PAVIMENTOS

PAV-01	FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M2	1,691.05	\$ 648.71	\$ 1'097,001.05
--------	--	----	----------	-----------	-----------------

Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **

Total: ** UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL UN PESOS 05/100 M.N. **

Total de PAVIMENTOS

\$ 1'097,001.05

** UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL UN PESOS 05/100 M.N. **

REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

5TOMA	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	PZA	11.00	\$ 780.14	\$ 8,581.54
-------	--	-----	-------	-----------	-------------

Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N. **

Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **

Total de REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

\$ 8,581.54

** OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **

Total de REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO
EN CALLE 18 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN

\$ 2'445,555.27

** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 2'445,555.27

** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **

I. V. A. \$ 391,288.84

Total \$ 2'836,844.11

** DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL