



PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-09/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,912.71	\$ 4,912.71
INFO00	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VÁLVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 125 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 79/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 54,608.79	\$ 54,608.79
5DES10	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 30 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,896.15	\$ 5,896.15
Total de PRELIMINARES				\$	65,417.65
** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 65/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
5MOT40	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. TRIFÁSICO DE 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 74,280.37	\$ 74,280.37
5BOM40	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 54,401.45	\$ 54,401.45
5CDES1	INSTALACIÓN EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE UPVC DE 3' X 6.20 RECUPERADO DE 125 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFÁSICO CAL. 3X6 AWG DAÑADO RECUPERADO. INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCIÓN DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE 3" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE	PZA	1.00	\$ 61,861.62	\$ 61,861.62

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO

3

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-09/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **				
5KIT4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4. INCLUYE: CONECTORES TUBULARES DEL CALIBRE 4 PONCHADOS CON HERRAMIENTA ESPECIAL, MANGA TERMO CONTRÁCTIL PARA SELLADO HERMÉTICO DE FILTRACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,110.09	\$ 5,110.09
5AC2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL DIÁMETRO DE 3 PULGADAS . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,736.40	\$ 4,736.40
5MANTI	MANTENIMIENTO A TREN DE DESCARGA. INCLUYE: RASPADO DE TUBERIAS, LIMPIEZA, PREPARACION DEL AREA, APLICACION DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 4,226.78	\$ 4,226.78
	Total de EQUIPAMIENTO				\$ 204,616.71
	** DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 71/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN				\$ 270,034.36
	** DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 270,034.36
	** DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **				
				I. V. A.	\$ 43,205.50
				Total	\$ 313,239.86
	** TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **				

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO