

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-10/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
01.1	PRELIMINARES				
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,975.85	\$ 4,975.85
INFOO0	DESMANTELAMIENTO DE COLUMNA DE DESCARGA, CABLE PLANO MARINO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VÁLVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 125 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 55,310.71	\$ 55,310.71
5DES10	DESCONEXIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA Y BANCO DE CAPACITORES DE 40 HP A TENSIÓN REDUCIDA, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,971.93	\$ 5,971.93
Total de PRELIMINARES				\$	66,258.49
** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
5MOT4C	SUMINISTRO EN OBRA DE MOTOR TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. TRIFÁSICO DE 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 76,799.57	\$ 76,799.57
5BOM4C	SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 40 H.P. 440 VOLTS. FRANKLIN O SIMILAR EN CALIDAD., INCLUYE: FLETE HASTA EL SITIO DE LA OBRA Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 56,236.16	\$ 56,236.16
5CDES1	INSTALACIÓN EN POZO DE COLUMNA DE TUBO DE UPVC DE 3' X 6.20 RECUPERADO DE 140 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFÁSICO CAL. 3X6 AWG DAÑADO RECUPERADO. INCLUYE: NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X5.00 M 1 PZA, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X50 CM, NIPLO DE TUBO GALV. CED. 40 DE 3"X100 CM, REDUCCIÓN DE CAMPANA GALV. CED. 40 DE 4" A 3", VÁLVULA CHECK PARA COLUMNA DE 3" 2 PZA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 62,656.76	\$ 62,656.76

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO





PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-10/2026

OBRA: REABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHEN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5KIT4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 4. INCLUYE: CONECTORES TUBULARES DEL CALIBRE 4 PONCHADOS CON HERRAMIENTA ESPECIAL, MANGA TERMO CONTRÁCTIL PARA SELLADO HERMÉTICO DE FILTRACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,175.78	\$ 5,175.78
5AC2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL DIÁMETRO DE 3 PULGADAS . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,947.43	\$ 4,947.43
EQUI7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 3 KVA DE LA MARCA SQUARE D CON VOLTAJE PRIMARIO DE 440 VOLTS Y VOLTAJE SECUNDARIO DE 240/120 VOLTS MONOFASICO. INCLUYE: DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DAÑADO, DESCONEXIONES, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE, MANTENIMIENTO AL ARRANCADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 26,852.47	\$ 26,852.47
EQUI18	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DERIVADO PARA PROTECCION DE EQUIPO CLORADOR. INCLUYE: CABLEADO, GABINETE, INTERRUPTOR RIEL DIN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 1,799.37	\$ 1,799.37
Total de EQUIPAMIENTO ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **					\$ 234,467.54
Total de REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					\$ 300,726.03
** TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto ** TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N. **					\$ 300,726.03
				I. V. A.	\$ 48,116.16
				Total	\$ 348,842.19
** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **					

ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO