



JOSE ANGEL LARA BERZUNZA

Calle 15, entre 22 y 24, Col. San Isidro, Hopelchén,
C.P. 24000, Yucatán, México.
E-mail: lara.angel@hopelchen.gub.yuc.mx

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-11/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA

LUIS ALVARES BUELA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 06 DE AGOSTO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVARES BUELA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,956.36	\$ 4,956.36
5DESM	DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL, DE TRANSFORMADOR A TABLERO PRINCIPAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y RECUPERACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO. Precio unitario: ** SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,718.47	\$ 6,718.47
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 89/100 M.N. **	M2	41.10	\$ 36.81	\$ 1,512.89
Total de PRELIMINARES				\$	13,187.72
** TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **					
ACOMETIDA ELECTRICA					
5TGALV	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA GALVANIZADA PARA MUFA CON ACCESORIOS. INCLUYE: MUFA, ABRAZADERAS, COPLE PARA BASE DE MEDIDOR, HERRAMIENTA ESPECIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 6,182.30	\$ 6,182.30
5BMED	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200/3F-200 AMP S/C MARCA SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,058.18	\$ 9,058.18
5LIC2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO FLEXIBLE DE 2-1/2" CON FORRO TMF (LICUATITE). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **	ML	3.00	\$ 922.46	\$ 2,767.38
5CLIC	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 2-1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 849.27	\$ 1,698.54
5INT10	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR	PZA	1.00	\$ 72,256.29	\$ 72,256.29

JOSE ANGEL LARA BERZUNZA
ADMINISTRADOR UNICO



JOSE ANGEL LARA BERZUNZA

C. calle 15. 5da. entre 22 y 24. Col. San L. con. 4. México
C. P. 24004 - Mérida - Yucatán - México
TEL. 011 999 4010232

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-11/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA

LUIS ALVARES BUELA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 06 DE AGOSTO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TERMOMAGNETICO 39-400A 600V MARCA SQUARE-D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				
5CONTI	CONEXION DE TRANSFORMADOR A BASE DE LOTE MEDICIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **		1.00	\$ 10,257.28	\$ 10,257.28
Total de ACOMETIDA ELECTRICA					\$ 102,219.97
** CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100 M.N. **					
RED DE DISTRIBUCION					
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	M3	8.63	\$ 496.76	\$ 4,287.04
5DOR6	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **	M3	20.14	\$ 781.34	\$ 15,736.19
5PLANT	PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **	M3	4.11	\$ 743.82	\$ 3,057.10
5PAD3	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD CORRUGADO 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL OCHO PESOS 10/100 M.N. **	ML	68.50	\$ 481.87	\$ 33,008.10
5CON3/	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW DE 1 HILO CAL. 3/0, Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	ML	362.00	\$ 978.54	\$ 354,231.48
5ENCO	ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'C=100KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 55/100 M.N. **	ML	68.50	\$ 560.30	\$ 38,380.55
5SHOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SIETE PESOS 36/100 M.N. **	M3	24.66	\$ 807.36	\$ 19,909.50

JOSE ANGEL LARA BERZUNZA
ADMINISTRADOR UNICO



JOSE ANGEL LARA BERZUNZA
Calle 15, Sur, entre 22 y 24, Col. San Juan, Hopelchén,
C. P. 24100, Campeche, México.
Tel. 01 (984) 310 1000

PROCEDIMIENTO: HAH-DOP-ADJ-11/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA

LUIS ALVARES BUELA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN,

MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

UBICACION: LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, CAMP.

FECHA DE INICIO: 08 DE JULIO DE 2026 FECHA DE TERMINO: 06 DE AGOSTO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
Total de RED DE DISTRIBUCION				\$	468,609.96
** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVARES BUELA EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN				\$	584,017.65
** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 65/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	584,017.65
** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 65/100 M.N. **					
				I. V. A.	\$ 93,442.82
				Total	\$ 677,460.47
** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 47/100 M.N. **					

JOSE ANGEL LARA BERZUNZA
ADMINISTRADOR UNICO