



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

CONCURSO: HAH-DOP-CON-11/2026

APERTURA: 06 DE JULIO 2026

INICIO: 09 DE JULIO 2026 TERMINO: 07 DE AGOSTO 2026

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
I	REHABILITACIÓN DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.				
1	PRELIMINARES				
LETRE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1 - 1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION DE 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION DE OBRA.	pza	1.00	5,061.00	5,061.00
Precio Unitario: ** CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN **					
Total: ** CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN **					
PRE-10	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA CARRETERA CON PALA Y ESCOBA TIPO CEPILLO, INLCUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	1,433.50	12.62	18,090.77
Precio Unitario: ** DOCE PESOS 62/100 MXN **					
Total: ** DIECIOCHO MIL NOVENTA PESOS 77/100 MXN **					
BACH	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA P.U.O.T., INCLUYE.: CUADRAR EL BACHE CON CORTADORA DE PISO, RIEGO MATA POLVO, RIEGO DE LIGA RR-2K, APLICACION DE MEZCLA DE 7 CM. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y ACARREOS DE LAS PLANTAS, COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, ACARREOS DE MEZCLA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	m2	60.00	252.51	15,150.60
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN **					
Total: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 60/100 MXN **					
1	Total de PRELIMINARES				38,302.37
** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 37/100 MXN **					
2	OBRA CIVIL				
ALB1001	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SECCION 15X20X40 CM SECCION TRAPEZOIDAL., ACABADO PULIDO INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESIMBRA APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	257.30	666.95	171,606.24
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 MXN **					
Total: ** CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100 MXN **					
CUNET	CUNETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR DE 50 CM DE ANCHO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	397.30	676.71	268,856.88
Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 MXN **					

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

R. F. C. CABO 900616 EH0

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

CONCURSO: HAH-DOP-CON-11/2026

APERTURA: 06 DE JULIO 2026 INICIO: 09 DE JULIO 2026 TERMINO: 07 DE AGOSTO 2026

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:

Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 MXN **

2 Total de OBRA CIVIL

440,463.12

** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN **

3 PAVIMENTOS

TEPAV2	FORMACION DE MICRO- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGUN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACION (RL .05 LTS/M2) Y LIGA (RR 1.0 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACION.	M2	1,433.50	446.16	639,570.36
--------	---	----	----------	--------	------------

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 MXN **

Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 36/100 MXN **

3 Total de PAVIMENTOS

639,570.36

** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 36/100 MXN **

I Total de REHABILITACIÓN DE CALLE CON MICROCARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 18 A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.

1,118,335.85

** UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN **

Subtotal de Presupuesto

1,118,335.85

** UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 85/100 MXN **

IVA 16.00 %

178,933.74

Total

1,297,269.59

** UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **

C. OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL