

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,968.13	\$ 4,968.13
5R001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL, INCLUYE: NIVELACION, REPORTES DE CAMPO Y HABILITADO DE ESTACAS, LOS EQUIPOS DE MEDICION INCLUYEN BALIZAS, CINTAS, CORDEL Y ESTADAL. Precio unitario: ** VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	M2	1,257.00	\$ 21.19	\$ 26,635.83
5R002B	ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA EN CARPETA EXISTENTE Y CAPA SUBRASANTE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL ESCARIFICADO, CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA ESCARIFICADA, ACARREO HASTA UNA DISTANCIA DE 3 KM. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	M2	1,212.39	\$ 39.70	\$ 48,131.88
Total de PRELIMINARES					\$ 79,735.84
** SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **					
TERRACERIAS					
5RECOI	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y CORTAR TERRAPLEN COMPACTADO AL 95%. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	M3	181.86	\$ 190.56	\$ 34,655.24
TEBAH1	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE, AGUA, TENDIDO, MEZCLADO, AFINE, COMPACTACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES PARA CADA 100 M3; SEGUN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (NORMA: C.CTR.CAR.1.04.002/00). Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TRECE PESOS 59/100 M.N. **	M3	135.17	\$ 1,591.43	\$ 215,113.59
Total de TERRACERIAS					\$ 249,768.83
** DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **					
OBRA CIVIL					
5GUARI	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 SECCION	ML	162.00	\$ 702.66	\$ 113,830.92

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, APLICACION DE VOLTEADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS DOS PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N. **				
5CUNE	FORJADO DE CUNETA DE 0.50 MTS DE ANCHO HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010, ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, FLETE DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	ML	172.00	\$ 712.55	\$ 122,558.60
5CADC	CADENA DE CONTENCION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N. **	ML	60.00	\$ 523.84	\$ 31,430.40

Total de OBRA CIVIL

** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 92/100 M.N. **

\$ 267,819.92

PAVIMENTOS

PAV-01	FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE (SEGÚN NORMA N.CTR.CAR.1.04.006/09) DE 6 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTADO, SEGÚN NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T., INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE IMPREGNACIÓN (RL=0.50 LTS/M2) Y LIGA (RR=1.00 LTS/M2), SUMINISTRO, TENDIDO, COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **	M2	1,126.43	\$ 641.63	\$ 722,751.28
--------	---	----	----------	-----------	---------------

Total de PAVIMENTOS

** SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **

\$ 722,751.28

REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

5TOMA:	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO HIDRAULICO DE 1/2", 2 ABRAZADERAS CON 2 COPLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 767.56	\$ 1,535.12
--------	--	-----	------	-----------	-------------

Total de REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **

\$ 1,535.12

OBRAS DE PROTECCIÓN

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0-100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 18/100 M.N. **	M3	5.63	\$ 497.90	\$ 2,803.18
5PLANT	PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **	M3	0.82	\$ 712.77	\$ 584.47
1TUB65	INSTALACION DE TUBO DE 10" DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N. **	ML	20.10	\$ 637.27	\$ 12,809.13
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. **	ML	13.80	\$ 523.84	\$ 7,228.99
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. **	M2	4.80	\$ 529.58	\$ 2,541.98
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	ML	13.80	\$ 546.70	\$ 7,544.46
5APLAN	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHE Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. **	M2	9.60	\$ 294.89	\$ 2,830.94
5IRVINC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING DE 0.50 X 1.50 MTS UNIVERSAL DE 3/16" X 1-1/4" Y BISAGRAS TUBULARES DE 3/4" Y ANCLAS DE SOLERAS DE 3/16" X 1-1/4" EN ACABADO LISO GALVANIZADO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 6,049.08	\$ 18,147.24
Total de OBRAS DE PROTECCIÓN				\$	54,490.39

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL

Cesar Antonio Castellanos Castellanos

R.F.C. CACC600103374 CURP CACC600103HCCSSS00

Comercio al por Mayor de Mobiliario y Equipo de Oficina

LICITACION No. HAH-DOP-CON-03/2026

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA
CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN,
EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN

FECHA DE INICIO: 29 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 28 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 39/100 M.N. ****

Total de REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO
ASFALTICO EN LA CALLE 14, ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9,
COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE
HOPELCHÉN, MUNICIPIO HOPELCHÉN

\$ 1'376,101.38

**** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 38/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

\$ 1'376,101.38

**** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO UN PESOS 38/100 M.N. ****

I. V. A. \$ 220,176.22

Total \$ 1'596,277.60

**** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ****

CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS
ADMINISTRADOR GENERAL