

5 / 2021

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EH0

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-03/2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO
PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 18 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					
PRELIMINARES					
5LET1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR ROTULADO SOBRE LAMINA, SECCION 2.00 X 1.22 MTS. INCLUYE INSTALACION EN OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,974.68	\$ 4,974.68
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	M2	27.35	\$ 30.80	\$ 842.38
5DOR2	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II (B) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **	M3	37.32	\$ 326.46	\$ 12,183.49
5DOR6	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M3	55.97	\$ 780.33	\$ 43,675.07
5HOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 11/100 M.N. **	M3	2.92	\$ 857.23	\$ 2,503.11
Total de PRELIMINARES				\$	64,178.73
** SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
OBRA CIVIL					
PAM	FIRME DE CONCRETO DE 0.06 M DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	M2	29.15	\$ 444.77	\$ 12,965.05
5LOSB	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10/10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **	M2	27.39	\$ 933.85	\$ 25,578.15
1C1	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE F'C=150	ML	25.60	\$ 558.54	\$ 14,298.62

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EHO

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-03/2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO
PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 18 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				
5SARDI	SARDINEL ELABORADO CON BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO -POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	M2	54.04	\$ 724.23	\$ 39,137.39
5HOP-0	MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM A PLOMO Y REGLA, ACABADO COMUN AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-POLVO PROP. 1:5 INC. ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M2	4.80	\$ 495.01	\$ 2,376.05
1M32	CASTILLO DE 15 X 15 CMS REFORZADA CON ARMEX 15X15-4 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADA CON 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	ML	38.40	\$ 517.09	\$ 19,856.26
1CAC1	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM, ARMADO CON ARMEX PARA CASTILLO Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8. 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	ML	28.60	\$ 578.30	\$ 16,539.38
5TRAB	TRABE DE CONCRETO DE 0.20 X 0.25 MTS DE SECCION HECHA A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	ML	3.30	\$ 980.97	\$ 3,237.20
5LOSIM	LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR CON FILTRO DE SOLIDOS, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/8"@ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CON FILTRO HECHO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" A RAZON DE 1 TUBO A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CINCUENTA PESOS 30/100 M.N. **	M2	7.59	\$ 1,851.16	\$ 14,050.30
5LOS1	LOSA DE VIGUETA TIPO T-12-5 Y BOVEDILLAS DE CONCRETO DE 0.15X0.60X0.20 MT CON CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. **	M2	29.15	\$ 1,962.71	\$ 57,213.00

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

3

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EH0

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-03/2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO
PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 18 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. **					
5APLAN	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL- POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 EN TRES CAPAS (RICH, EMPARCHÉ Y ESTUCO) DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 74/100 M.N. **	M2	81.20	\$ 267.62	\$ 21,730.74
5MYTAF	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 5,077.81	\$ 15,233.43
5FILT1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE P.E.T. (POLIETILENO TEREFTALATO) PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. **	M3	3.60	\$ 13,455.84	\$ 48,441.02
5FILT2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" PARA FILTRO DE SOLIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 03/100 M.N. **	M3	1.80	\$ 1,225.57	\$ 2,206.03
Total de OBRA CIVIL				\$	292,862.62
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **					
INTERCONEXION EDIFICIOS FOSA SEPTICA					
10418	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **	M2	80.88	\$ 30.80	\$ 2,491.10
EXCV2	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE RELLENO COMPACTADO DE UNA PROFUNDIDAD DE 0- 100-0, (0% TIERRA, 100% RELLENO COMPACTADO, 0% ROCA) DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. **	M3	14.26	\$ 446.26	\$ 6,363.67
5DOR6	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III (C) CON USO DE MAQUINARIA, INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **	M3	35.64	\$ 780.33	\$ 27,810.96
5PLANT	PLANTILLA EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) SELECCIONADO Y COMPACTADO, INCLUYE	M3	7.13	\$ 814.65	\$ 5,808.45

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

3

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EH0

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-03/2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO
PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 18 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 45/100 M.N. **				
1TUB65	INSTALACION DE TUBO DE 4" DE PVC SANITARIO TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIEZ PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. **	ML	118.80	\$ 210.62	\$ 25,021.66
1MAD31	REGISTRO SANITARIO DE 60X60X60 CMS. MEDIDA INTERIOR HECHO CON BLOCK DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-POLVO DE PIEDRA EN PROPORCION 1:5, APLANADO INTERIOR, INCLUYE: PISO, TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, COLOCACION Y SELLADO. Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 7,957.62	\$ 119,364.30
5HOP-0	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) COMPACTADO A MANO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: FLETE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	M3	49.90	\$ 857.23	\$ 42,775.78
Total de INTERCONEXION EDIFICIOS FOSA SEPTICA				\$	229,635.92
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **					
POZO					
5POZA	FORJADO DE POZO ARTESANAL CON 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO B Y MATERIAL TIPO C, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESALOJO DEL MATERIAL FUERA DEL SITIO DE LA OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **	ML	7.00	\$ 3,019.47	\$ 21,136.29
5ADM	FORJADO DE ADEME DE CONCRETO PARA POZO ARTESANAL DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, HECHO A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N. **	ML	4.00	\$ 3,653.29	\$ 14,613.16
5HOP-0	MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-POLVO PROP. 1:2:6, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **	M3	4.90	\$ 3,260.58	\$ 15,976.84
5LOSV1	LOSA DE CONCRETO DE 25 CMS DE ESPESOR, HECHA A BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON UN DOBLE ENPARILLADO DE VARILLA DE 3/4"@ DE 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, FIBRA DE REFUERZO DE POLIPROPILENO PARA USO VEHICULAR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS 69/100 M.N. **	M2	2.01	\$ 4,109.69	\$ 8,260.48

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
R.F.C. CABO 900616 EH0

LICITACION No. HAH-DOP-ADJ-03/2026

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO
PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHEN

FECHA DE INICIO: 19 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 18 DE JULIO DE 2026

Presupuesto de Construcción

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N. **					
5MYTAF	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE CONCRETO DE 10 CMS.DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO @ 20 CMS.EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1-1/2", INCLUYE: COLOCACION Y SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,077.81	\$ 5,077.81
Total de POZO					\$ 65,064.58
** SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO EN EL ALBERGUE JACINTO PAAT EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN.					\$ 651,741.85
** SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 651,741.85
** SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 104,278.70
				Total	\$ 756,020.55
** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS 55/100 M.N. **					



OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA
ADMINISTRADOR GENERAL

